

パイルキャップ

杭頭閉塞材

納期
確認



特 長

- ハメ込式のため組立が簡単で作業性が高いです。


注意事項

- コンクリートポンプで生コンを直接受皿に当てないでください。
- コンクリートポンプの打込部と受皿までの打込高さ (h) が2m以上になる場合や、パイルのハツリ面と吊足のかかりが不十分な場合には次のような補強処置をしてください。
- 捨てコン打込時に前もって受皿底面より100mm～150mm厚程度の生コンを打ち、2～3日間養生しておいてください。
- 番線等でパイル主筋と吊足との結束をしてください。

◆仕 様

品名	使用のコンクリートパイル (mm)		入数 (個)
	外径	内径	
P250	250	150	30
P300	300	180	30
P350	350	220~230	30
P400	400	250~270	30
P450	450	290~310	30
P500	500	320~340	30
P600	600	400~420	15

吊り足	入数 (個)
L 200	30
L 300	30
L 400	30
L 500	30
L 600	30
L 700	15
L 800	15
L 900	15
L 1000	15
L 1100	15
L 1200	15
L 1300	15



※他のサイズは受注生産です。
※どの受皿にも合います。